

---

## 0052 Noordzuid lijn

### Realisatie

2000 - 2011

### Opdrachtgever project

DIVV Amsterdam

### Directievoering

Projectbureau NZ  
lijn

### Opdrachtgever

#### DVA

Primavera BV

### Projectinfo:

DVA engineering is voor contractdeel 3.1 het Voorplein tpv het centraal station en de De Ruijterkade specifiek advies gevraagd voor de funderingswerkzaamheden. Het behelst hier advieswerk voor zowel: techniek, kosten en planning. De volgende funderingswerkzaamheden worden uitgevoerd:

- Combiwand met buispalen variërend van diameter 1.020 m tot 1.420 m en tussenplanken met een lengte van 34 meter;
- Boorpalen met een diameter van 1.20 m en een lengte van 60 m;
- Diepwanden met een dikte van 1.00 tot 1.20 met ene lengte van 60 m;
- Jetgroutstempel met diameters van ca. 3.00 m.

Versnellingsmaatregelen voor deze werkzaamheden zijn bepaald aan de hand van het beschikbare materieel waarbij kosten, veiligheid en beschikbaarheid van materieel een grote rol spelen.

---

DVA engineering B.V.  
Bedrijvenstraat 10  
4283 JH Giessen  
T 0183 - 449658  
F 0183 - 449661  
E [info@dva-engineering.nl](mailto:info@dva-engineering.nl)  
I [www.dva-engineering.nl](http://www.dva-engineering.nl)