
0041 Brug over de Gantel Nieuwendijk



Realisatie

2005

Opdrachtgever project

Provincie N. Brabant

Directievoering

Provincie N. Brabant

Opdrachtgever DVA

Ippel Nieuwendijk BV

Het ontwerpen, fabriceren, aanbrengen, verhuren en weer verwijderen van een tijdelijke verkeersbrug (bypass) ten behoeve van de vernieuwing van de brug over de Gantel in de N 214 te Nieuwendijk. De brug is voorzien van epoxy-slijtlaag ingestrooid met hardsteen om voldoende grip op de elementen te krijgen voor het verkeer.

Voor de opbouw van de brug is gebruik gemaakt van (DVA 9000®) schotten welke een verkeersklasse ROBK versie 5 (>> verkeersklasse 60) kunnen dragen.

Het geheel is in eigen beheer uitgevoerd.

Huurperiode: 15 juli 2005 t/m 16 december 2005

Montagetijd : 3 dagen (inclusief heiwerk kopschermen)

Demontage : 2 dagen